

Előzetes árajánlat

(Kizárólag tájékoztatás céljából)

Üzembehelyezés költségei

Név:

Cím:

Kimutatás önköltségi árkalkuláció

1 Realizálhatósági vizsgálat

Nr. Leírás	Mennyiség	Egység	Önköltség	Árkülönb.	Mindösszesen
1 Bányajogi Fúrási Engedélyeztetés	1		250 000 Ft	0%	250 000 Ft
2 Gazdaságossági számítás	0		0 Ft	0%	0 Ft
3 Konfiguráció és kalkuláció terve	1		48 696 Ft	0%	48 696 Ft
Mindösszesen					298 696 Ft

2 Hőszivattyús rendszer részei

Nr. Leírás	Mennyiség	Egység	Önköltség	Árkülönb.	Mindösszesen
Vaporline típ.hőszivattyú GBI-13-HACW,beépített elektromos védelemmel, szabályozással	1	db	2 434 813 Ft	0%	2 434 813 Ft
1 Kiszállás	2	db	25 000 Ft	0%	50 000 Ft
2 Puffertartály HEIZER ARV2	1	db	173 912 Ft	0%	173 912 Ft
4 HMV tartály HEIZER AFT-200	1	db	96 350 Ft	0%	96 350 Ft
5 Kazánházi anyagok, szerelvények	1	db	145 000 Ft	0%	145 000 Ft
6 Cirk.szi. Grundfos Magna1 25/80	1	db	152 490 Ft	0%	152 490 Ft
Mindösszesen					3 052 565 Ft

3 Forrásoldal költségei

Zárt rendszer

Függőleges talajhőszondák

Nr. Leírás	Mennyiség	Egység	Önköltség	Árkülönb.	Mindösszesen
1 Fúrás (2db*100)	200	m	3 000 Ft	0%	600 000 Ft
2 Függőleges kollektor	200	m	800 Ft	0%	160 000 Ft
3 Vízszintes alapvezeték	1	készlet	280 000 Ft	0%	280 000 Ft
4 Fagyálló a függ.talajhőszondák számára	160	l	800 Ft	0%	128 000 Ft
5 Keringtető szivattyú CR 3-3	1	db	134 723 Ft	0%	134 723 Ft
6 Csővezeték, idomok, szerelvények	1	db	85 000 Ft	0%	85 000 Ft
7 Mikrobuborék leválasztó	1	db	39 500 Ft	0%	39 500 Ft
Mindösszesen					1 427 223 Ft

4 Hőszivattyús rendszer üzembehelyezése(munkadíj)

Nr. Leírás	Mennyiség	Egység	Önköltség	Árkülönb.	Mindösszesen
1	110	rezsióra	1 900 Ft	0%	209 000 Ft
Mindösszesen					209 000 Ft

5 A rendszer indítása,beszabályozás

Nr. Leírás	Mennyiség	Egység	Önköltség	Árkülönb.	Mindösszesen
1	1		73 696 Ft	0%	73 696 Ft
Mindösszesen					73 696 Ft

Üzembehelyezés költségei mindösszesen (nettó)

5 061 181 Ft

Befektetési költség bruttó

6 326 476 Ft